

Техническое задание

на электромонтажные работы на ул. Прибрежная СНТСН «Маяк»

1. Содержание технического задания.

Выполнение работ по монтажу линии электропередачи ВЛ-0,4, расположенной по адресу: г. Новосибирск, территория СНТСН «Маяк», ул. Прибрежная от уч. 971 А.

2. Основание для проведения работ:

- Фактическое моральное и физическое устаревание старой линии ВЛ-0,4;
- Аварийность большого количества опор;
- Развитие инфраструктуры общества.

3. Общие требования:

3.1. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;

3.2. Исполнитель должен иметь документы подтверждающие право на производство электромонтажных работ, являющихся предметом технического задания.

3.3. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с заказчиком

3.4.2. При производстве работ не создавать конфликтных ситуаций с садоводами;

3.5. По окончании работ предоставить всю требуемую документацию.

4. Состав работ:

- Произвести монтаж опор;
- Проложить по схеме провод СИП;
- Выполнить работы по занулению опор;
- Произвести проверку качества выполненной работы;
- Предоставить требуемые документы.

5. Характер работ:

Место проведения: ул. Прибрежная СНТСН «Маяк»

Точка подключения ул. Прибрежная в районе участка 971 А.

Объёмы работ:

Монтаж 15 опор согласно приложенной схеме (количество опор может увеличиться при фактическом исполнении работ);

Монтаж провода СИП-2 3х50 + 1х50 от уч. 971 А длиной 900 метров.

6. Требования к сметной документации:

- Предоставить договор на производство работ с указанием цен на производимые работы и требуемые материалы;

- Составить акт приема-передачи по окончании производства работ.

7. Особые условия:

Гарантия на выполненные работы не менее 5 лет с момента подписания акта приема передачи.

Составил: Кичко С.В. 

Утвердил: Посконин А.В. 

Техническое задание

на электромонтажные работы на ул. Приозерная СНТСН «Маяк»

1. Содержание технического задания.

Выполнение работ по монтажу линии электропередачи ВЛ-0,4, расположенной по адресу: г. Новосибирск, территория СНТСН «Маяк», ул. Приозерная с подключением к линии ул. Гаражная рядом с уч. 650/ 652 через уч. 664/666.

2. Основание для проведения работ:

- Фактическое моральное и физическое устаревание старой линии ВЛ-0,4;
- Аварийность большого количества опор;
- Развитие инфраструктуры общества.

3. Общие требования:

3.1. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;

3.2. Исполнитель должен иметь документы подтверждающие право на производство электромонтажных работ, являющихся предметом технического задания.

3.3. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с заказчиком

3.4.2. При производстве работ не создавать конфликтных ситуаций с садоводами;

3.5. По окончании работ предоставить всю требуемую документацию.

4. Состав работ:

- Произвести монтаж опор;
- Проложить по схеме провод СИП;
- Выполнить работы по занулению опор;
- Произвести проверку качества выполненной работы;
- Предоставить требуемые документы.

5. Характер работ:

Место проведения: ул. Приозерная СНТСН «Маяк»

Точка подключения: ул. Гаражная рядом с уч. 650/ 652 через уч. 664/666.

Объёмы работ:

Монтаж 27 опор согласно приложенной схеме (количество опор может увеличиться при фактическом исполнении работ);

Монтаж провода СИП-2 3х50 + 1х50 от уч. 971 А длиной 650 метров.

6. Требования к сметной документации:

- Предоставить договор на производство работ с указанием цен на производимые работы и требуемые материалы;
- Составить акт приема-передачи по окончании производства работ.

7. Особые условия:

Гарантия на выполненные работы не менее 5 лет с момента подписания акта приема передачи.

Составил: Кичко С.В. 

Утвердил: Посконин А.В. 